





EMBAJADA DE DINAMARCA Madrid

## 400%+ ENERGY EFFICIENCY WASTEWATER TREATMENT & GASMIX

BRUNO DURÁ GARIDO, WTA EU

#### 7%

Denmark has managed to contain urban water losses to less than 7%.

### 2030

Danish wastewater treatment plants successfully transform wastewater into energy, heat and biogas.

Moreover, numerous plants have achieved energy net positivity driven by the water sector's goal of becoming energy and climate neutral by 2030.

#### 100%

of Denmark's water supply is based on groundwater.









## LA NUEVA DIRECTIVA SOBRE AGUAS RESIDUALES URBANAS

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS (ARTÍCULOS 11, 21 Y 24)

Los requisitos para lograr la neutralidad energética se introducirán gradualmente, comenzando en 2030 y alcanzando su plena implementación en 2045.

Para alcanzar este objetivo, se requieren auditorías energéticas y la publicación de datos energéticos.

Requisitos para realizar auditorías energéticas:

- Más de 100.000 PE para finales de 2028
- Más de 10.000 PE para finales de 2032

#### LOS PRÓXIMOS PASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN



The Commission's proposal

Council and Parliament

Final version approved

Aprobación final en el consejo el 5 de noviembre de 2024

Legislation in the EU member states

Plazo de 30 meses para la implementación (T2-2027)

#### LA EMPRESA DE AGUAS RESIDUALES MÁS GRANDE DE DINAMARCA





Tratan las aguas residuales de 1,2 millones de personas reales (2M PE) en el área metropolitana de Copenhague en tres plantas de tratamiento de aguas residuales: Lynetten, Avedøre y Damhusåen.



Recuperamos recursos de las aguas residuales y los incorporamos a las redes de suministro de energía respetuosa con el clima (electricidad, biogás y calefacción urbana).



BIOFOS también ofrece un servicio educativo activo. Cada año, capacitamos a 8.000 escolares sobre aguas residuales, medio ambiente y energía sostenible.







## NUESTRAS TRES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



Lynetten WWTP (1979)
Treats wastewater for 1.200,000 (PE)
Max. flow: 42,000 m³/h (12,6 m³/s)
Max. flow: 1.000.000 m³/day



Avedøre WWTP (1968)
Wastewater Treatment Plant
Treats wastewater for 400,000 (PE)
Max. flow: 20,000 m3/h (5,6 m³/s)
Max. flow: 480.000 m³/day




Damhusåen WWTP (1932)
Wastewater Treatment Plant
Treats wastewater for 350,000 (PE)
Max. flow: 28,000 m3/h (7,8 m³/s)
Max. flow: 672.000 m³/day



	Lynetten	Avedøre	Damhusåen
Person equivalents (design)	1.200.000 PE	400.000 PE	350.000 PE
Biological treatment process, N & P removal	Bio-Denipho	Bio-Denipho	Bio-Denipho
Digesters	+	+	+
Gas engine (CHP)		+	+
Gas boilers (heat)	+		+
Sludge incineration	+	+	
Biogas to the grid	Town gas grid	National gas grid	(+ from 2026)
Electricity to the grid		+	+
District heating to the grid	+	+	+



## DE UNA EDAR QUE UTILIZA ENERGÍA A UNA EDAR QUE PRODUCE ENERGÍA





# DE UNA EDAR QUE UTILIZA ENERGÍA A UNA EDAR QUE PRODUCE ENERGÍA

PURCHASE OF ENERGY

49.456 MWh

FJERNVARME 7.078 MWh
FYRINGSOLIE 4.394 L
NATURGAS 82.936 Nm<sup>3</sup>

63.800 Mwh 229%

SALE OF ENERGY 113.257 MWh

FJERNVARME 47.967 MWh BIOGAS 10.350.274 Nm³ EL 3.395 MWh



WASTEWATER TO TREATMENT PLANT

127,7 mio m<sup>3</sup>



#### LYNETTEN

PURCHASE OF ENERGY 19.217 MWh

81.397 MWh

WASTEWATER TO TREATMENT PLANT

67,2 mio m<sup>3</sup>



62.180 MWH

424%

#### **AVEDØRE**

19.390 MWh

28.172 MWh

WASTEWATER TO TREATMENT PLANT

29,7 mio m<sup>3</sup>

8.781 MWH

146 %

#### DAMHUSÅEN

PURCHASE OF ENERGY 10.849 MWh

3.688 MWh

WASTEWATER TO TREATMENT PLANT

32,0 mio m3

(4) -7.161 MWH


34 %



#### EFLUENTES

Rensekvalitet for alle tre anlæg: BOD, COD, Total P og Total N. Kontrolværdier efter DS 2399







#### DAMHUSÄEN WWTP

Damhusåen WWTP

Type: 3-step plant (Primary, activated sludge, chemical)

with S:Select granular sludge prcess

N-/P-removal: BioDenipho proces, on-line control with digital

ammonium and nitrate sensor

Oxygen: Being rebuild from top aeration to fine bubble

bottem diffusion

Procescontrol: Fully remotely accesable SCADA system with cloud

based N-/P-removal, everything is automated to sustain 72 hours unsupervised operation

Slude treatment: Thermal hydrolysis process with 7600 m3 Mesofilic

digesters, sludge buffer with biogas collection and biogas

storage

Biogas use: Jenbacker 312 Gas-engine 550kW electrical,

800 kW thermal output. 1 MW biogas boiler and direct biogas sale to grid is being build.

Sludge disposal: 10-16 tons/h incineration at WWTP Lynetten or Avedøre

COD Capacity: 350.000 PE → 470.000 PE in 2027

Hydraulic: Inlet 28.000 m3/h
Outlet 18.000 m3/h

Biology 10.000 m3/h → 20.000 m3/h in 2027

Average flow (2022) 7.300 m3/h

Wastewater treatment (2022) 27 mio. m3



## PLAN DE EXPANSION DE LA EDAR DE DAMHUSAEN

#### **CON EL OBJETIVO DE:**

- que el área metropolitana de Copenhague pueda seguir creciendo hasta 2045
- que las emisiones de nitrógeno al mar (Öresund) se reduzcan en 200 toneladas al año
- y que el desbordamiento de efluentes al mar (Öresund) se reduzca entre un 80 % y un 90 %
- al mismo tiempo se busca doblar la capacidad hidráulica de la planta





#### Los cinco mayores proyectos de expansión

Total investment: about EUR 175.000.000 Expected completion date: 2027













The Waterline
Increasing hydraulic
capacity
of process tanks,
new second-dary
sedimentation tanks

Thermal hydro-lysis process (THP)
A process that intensifies the sludge digestion process.

Digester refurbishment Prolonging the lifetime of our four digesters.


Processing the increased volumes and decreasing nitrogen outlet

Pumping station refurbishment
To ensure optimal wastewater treatment plant operation.










































Top Nozzle







#### Perforación y montaje durante el funcionamiento

- Se detuvo la entrada a los digestores 24 horas antes.
- Se detuvo la recirculación a través de los intercambiadores de calor ese mismo día.
- Se perforó un digestor completo y con una contrapresión de 7 metros de columna de agua hasta el pozo más bajo.





## PRUEBA A ESCALA COMPLETA EN DAMHUSÃEN










#### GASMIX MIXING SYSTEM

**START-UP JANUARY 2023** 

- Instalación externa
- Fácil mantenimiento
- Mejor mezcla
- Sin pérdida de producción de gas debido al mantenimiento del mezclador
- Mejores condiciones de salud y seguridad
- La instalación se puede realizar sin vaciar el digestor
- Solo funciona el 50% del tiempo o menos
- Servicios cada 1-2 años
- Cortador integrado









#### THANKS FOR LISTENING



HOLGER SUHR PEDERSEN
SECTOR EXPERT WATER DK
PHONE +34 639 487 387
EMAIL: HOLPED@UM.DK
LINKEDIN



BRUNO DURÁ
SENIOR ADVISOR ES
PHONE: +34 628 308 242
EMAIL: BRUDUR@UM.DK
LINKEDIN



